



Poz.N14

1szt.
1:20




Poz.N12

2szt.
1:20





Poz.N13

1szt.
1:20



Poz.N15

1szt.
1:20



SPOSÓB WYKONANIA NADPROŻA:

1. Na szerokości projektowanego otworu, powyżej ewentualnych istniejących nadproży poniżej, na jednej ze stron ściany wykonać bruzdę i osadzić belkę nadproża. Czynność powtórzyć z drugiej strony ściany. Szerokość bruzd powiększona o około 200mm z każdej stony szerokości otworu - niezbędne do podparcia belek stalowych nadproża.
2. Przed osadzeniem belek wykonać podlewki betonowe do oparcia belek stalowych nadproża.
3. Skręcić belki stalowe nadproża śrubami o średnicy i rozstawie podanym na rysunku.
4. Po osadzeniu i skręceniu belek stalowych nadproża wykonać projektowany otwór, usunąć ewentualne, istniejące nadproża poniżej
5. W trakcie wykonywania robót podporać stropy obciążające wykonywane nadproże.

UWAGI:

1. Wymiary w [mm]
2. Stal profilowa S355.

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW.		Jednostka projektowa: 
Temat rysunku: POZ. N12, N13, N14, N15 -schemat wykonania	Investor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	Projektant: mgr inż. Paweł Olszewski Nr ewid. upr. MAZ/0542/POOK/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Lokalizacja: działka nr ewid. 1150/9 ul. Szpitalna 8 17-300 Siemiatycze	Lista: 2020 Skala: 1:20	Sprawdzający: mgr inż. Jolanta Chojęta Nr ewid. upr. MAZ/0777/PWBKb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Branża: Konstrukcja rys. nr : K16		Projekt objęty prawem autorskim