


Poz.N16  
SCHEMAT WYKONANIA NADPROŻA  
NAD PLANOWANYM OTWOREM O SZEROKOŚCI 124cm.

1:10



- Kolejność wykonania nadproża:
- Wykonanie nadproża zabezpieczającego, odcinającego:
    - Wykonanie bruzd na głębokość około 10cm w ścianach. Bruzdy należy wykonać ponad 20cm nad górnym poziomem planowanego otworu.
    - Szerokość bruzd o około 40cm szersza od szerokości planowanego otworu z każdej strony.
    - Wykonanie podlewek o grubości minimum 6cm. Osadzenie belek stalowych nadproża zabezpieczającego. Skręcenie belek nadproża łącznikami - prętami o średnicy 20mm z nagwintowanymi końcami.
  - Wykonanie właściwych nadproży.
    - Po wykonaniu i skręceniu belek stalowych nadproża zabezpieczającego można przystąpić do wykonania właściwych nadproży nad planowanymi otworami.
    - Wykonać bruzdy w ścianach poniżej wykonanego nadproża zabezpieczającego w celu osadzenia belek stalowych nadproży.
    - Osadzenie belek stalowych nadproży. Belki oparte na wykonanych wcześniej podlewkach betonowych grubości minimum 6cm.
    - Skręcenie belek stalowych nadproży łącznikami - śrubami M16 oraz prętami o średnicy 16mm z nagwintowanymi końcami.
    - Po wykonaniu właściwych nadproży i ich skręceniu można przystąpić do poszerzenia otworu poniżej wykonanych nadproży. Zaleca się wycinanie otworów.


wymiary w [mm]  
materiał: STAL S355

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
W MIEJSCU WYKONYWANIA PRAC

KONSTRUKCJĘ NADPROŻA  
ZABEZPIECZYĆ DO R120  
- np. ZABUDOWA SYSTEMOWA

1-1

1:10



PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW.		Jednostka projektowa: 	
Temat rysunku: <b>POZ. N16</b> <b>-schemat wykonania</b>		Projektant: mgr inż. Paweł Olszewski Nr ewid. upr. MAZ/0542/POOK/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach		Sprawdzający: mgr inż. Jolanta Chojęta Nr ewid. upr. MAZ/0777/PWBKb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Lokalizacja: działka nr ewid. 1150/9 ul. Szpitalna 8 17-300 Siemiatycze		Projekt objęty prawem autorskim	
Listopad 2020		Branża: Konstrukcja	
Skala: 1:20		rys. nr : K17	